188320 Ленинградская область, г. Коммунар, Леншоссе д.25-А
тел.(812) 640–18–55, факс: 640-22-78, E-mail: admin@zapstroy.ru

Исх. № 555м от 20.12.2016 г

Директору ООО УК «Новоантропшино»

А. В. Клюеву

Информационное письмо.

Сообщаем Вам, что между ООО «Запстрой» и МАУ «МУК» заключен договор на уборку части подъездных дорог и тротуаров в Мурино, в том числе на уборку дороги и тротуара от дома по адресу: пр. Авиаторов Балтики д.13 до метро. В случае возникновения вопросов или претензий жителей по уборке подъездной дороги и тротуара к ЖК Охтинская дуга, необходимо обратиться:

Зам. Директора по ЖКХ МАУ «МУК»- Ленько Дмитрий Иванович
тел. 309-78-12 доб. 357, 8-911-248-37-36; e-mail:art.v83@mail.ru
Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики, д.85

Так же для информации прилагаем выписку из задания на выполнение работ:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексной уборке дорог общего пользования (включая обочины) и тротуаров на территории общей площадью 177 023,00кв.м.

Требования к выполнению работ	Перечень выполняемых работ, предусмотренные условиями и стоимостью договора: **Летняя уборка территории** Дороги, тротуары и другие участки с улучшенным покрытием должны быть очищены по всей поверхности на всю ширину покрытия от всякого вида загрязнений: грунтово-песчаных наносов, растительности, случайного мусора (банки, бутылки, бумага и т.д.) и др. Места, недопустимые для уборочных машин, должны убираться вручную до начала работы машин. Дороги, тротуары и обочины дорог на ширину 2 м от края асфальтового покрытия должны быть очищены от случайного мусора и посторонних предметов, в т.ч. ветвей, сучьей, упавших деревьев и т.д. Подметание и мойка тротуаров должна быть закончена до начала работ по мойке проезжей части. Порядок и периодичность выполнения работ: подметание асфальтового покрытия дорог и тротуаров по мере необходимости с учетом погодных условий, но не более 15 раз в месяц, мойка асфальтового покрытия дорог и тротуаров по мере необходимости с учетом погодных условий, но не более 4 раз в месяц, **Зимняя уборка территории** К зимней уборке относится: 1) сгребание и подметание снега; 2) формирование снежного вала для последующего вывоза; 3) выполнение разрывов в валах снега на перекрестках, у остановок пассажирского транспорта, подъездов к административным и общественным зданиям, выездов из дворов и т.п.; 4) механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега. При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега. Дороги должны быть очищены механизированным способом от снега до асфальтового покрытия. 5) применение противогололедных средств не предусмотрено Порядок и периодичность выполнения работ: Механизированная уборка асфальтового покрытия дорог и тротуаров по мере необходимости с учетом погодных условий без ограничения количества раз в месяц.

Директор ООО «Запстрой» С.В. Домрачев

Исп. Логвинова НМ,
тел.89522005064